

Tlačová správa

Cesty I. triedy v Banskobystrickom kraji čaká rozsiahla rekonštrukcia

Banská Bystrica (23. apríl 2014) - V Banskobystrickom kraji tento týždeň štartujú rozsiahle opravy ciest I. triedy za účelom zvýšenia bezpečnosti a zlepšenia technických parametrov. Investorom je Slovenská správa ciest a rekonštrukčné práce v hodnote 17 614 573,04 € bez DPH bude financovať prostredníctvom európskeho Operačného programu Doprava. Dodávateľom prác je spoločnosť Skanska, ktorá bude rekonštrukčné a stavebné práce realizovať približne 6 mesiacov. Pracovať sa bude na cestách I/65, I/66 a I/50 v okresoch Žiar nad Hronom, Lučenec a Krupina.

Hoci sú opravované úseky v rámci banskobystrického kraja rôzne rozmiestnené, majú spoločný menovateľ v podobe nedostatočnej únosnosti vozovky, nedostatočne funkčných odvodňovacích zariadení a priepustov a nedostatočných, resp. chýbajúcich bezpečnostných zariadení. Na rekonštruovaných úsekoch sa nachádza viacero mostov vykazujúcich poškodenia, ktoré si vyžadujú rôzne druhy opráv.

„Zásahy do vozovky sa líšia podľa úsekov od povrchových opráv vozovky, až po jej kompletnú výmenu. Práce budú realizované za plnej premávky pri striedavom uzavretí jedného jazdného pruhu s veľkým dôrazom na bezpečnosť práce.

V rámci celkového zvýšenia bezpečnosti pribudnú na rekonštruovaných úsekoch nové zvodidlá a smerové stĺpiky, tlmiče nárazov a energeticky absorpčné koncovky - moderné bezpečnostné záchytné zariadenia schopné absorbovať energiu nárazu vozidla. V tých úsekoch, kde je krajnica nedostatočne široká, aby mohli byť osadené bezpečnostné zvodidlá, bude cesta rozšírená a v potrebných prípadoch spevnená železobetónovým oporným múrom. Na exponovaných miestach smerových oblúkov pribudnú aj zvodidlá s ochranou pre motocyklistov. Prechody pre chodcov v nebezpečných zónach budú označené LED výstražnými svetlami a vybavené detektorom pohybu chodcov,“ popisuje pripravované práce Marián Čechovič, oblastný manažér zo spoločnosti Skanska.

„Na úsekoch Uderiná - Vidiná a Dudince - Hontianske Tesáre budú nainštalované ukazovatele teploty s integrovaným cestným senzorom, ktorý obsahuje detektor stavu povrchu vozovky a informuje vodičov o aktuálnom stave, či výstrahách. Cestný senzor z nameraných údajov klasifikuje stav vozovky. Namerané údaje budú počas zimných mesiacov prostredníctvom mobilnej

Ďalšie informácie:

Daniela Šimanová, špecialista komunikácie, Skanska SK a.s.

Tel.: +421 902 986 795, daniela.simanova@skanska.sk, www.skanska.sk

Tlačová správa

dátovej siete putovať priamo k manažmentu zimnej údržby ciest,“ popisuje ďalšie technické vymoženosti rekonštruovaných ciest Marián Čechovič.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji“

Miesto stavby: Banskobystrický samosprávny kraj

Realizované úseky : Časť 1.: I/65 Stará Kremnička – Kremnica, 9,5 km
Časť 2.: I/50 Uderiná – Vidiná, 6,9 km
Časť 3.: I/66 Domaníky – Krupina, 7,6 km
Časť 4.: I/66 Dudince – Hontianske Tesáre, 6,2 km

Stavebník: Slovenská správa ciest

Spôsob financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK

Zmluvná cena: 17 614 573,04 € bez DPH

Začiatok výstavby: po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

Ukončenie výstavby: do 180 dní od odovzdania staveniska

Ďalšie informácie:

Daniela Šimanová, špecialista komunikácie, Skanska SK a.s.

Tel.: +421 902 986 795, daniela.simanova@skanska.sk, www.skanska.sk